

CYNTIA

Opis robót	J.m.	Ilość
Stan "zero"		
Usunięcie ziemi (humusu)	m ²	223.00
Wykopy liniowe	m ³	111.00
Ławy i stopy fundamentowe	m ³	8.00
Ściany fundamentowe	m ³	6.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m ²	92.00
Parter		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	96.00
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	25.00
Ściany działowe	m ²	53.00
Stropy		
Strop nad parterem	m ²	91.00
Poddasze		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	45.00
Ściany działowe	m ²	67.00
Kominy		
Kominy spalinowe	m	14.00
Kominy wentylacyjne	m	49.00
Dach		
Konstrukcja dachu (więźba)	m ³	6.00
Pokrycie dachu (dachówka)	m ²	208.00
Orynnowanie	m	34.00
Rury spustowe	m	16.00
Okna połaciowe	szt.	9.00

Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 99 225zł do 114 108zł