

MIŁO

Opis robót	J.m.	Ilość
Stan "zero"		
Usunięcie ziemi (humusu)	m ²	240.00
Wykopy liniowe	m ³	114.00
Ławy i stopy fundamentowe	m ³	8.00
Ściany fundamentowe	m ³	20.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m ²	101.00
Parter		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	108.00
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	26.00
Ściany działowe	m ²	41.00
Stropy		
Strop nad parterem	m ²	101.00
Poddasze		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	33.00
Ściany działowe	m ²	69.00
Kominy		
Kominy spalinowe	m	15.00
Kominy wentylacyjne	m	52.00
Dach		
Konstrukcja dachu (więźba)	m ³	12.00
Pokrycie dachu (dachówka)	m ²	236.00
Orynnowanie	m	53.00
Rury spustowe	m	18.00
Okna połaciowe	szt.	8.00

Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 134 413zł do 154 575zł