

LUKRECJA

Opis robót	J.m.	Ilość
Stan "zero"		
Usunięcie ziemi (humusu)	m ²	223.00
Wykopy liniowe	m ³	115.00
Ławy i stopy fundamentowe	m ³	9.00
Ściany fundamentowe	m ³	21.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m ²	104.00
Parter		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	106.00
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	37.00
Ściany działowe	m ²	38.00
Stropy		
Strop nad parterem	m ²	108.00
Poddasze		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	28.00
Ściany działowe	m ²	56.00
Kominy		
Kominy spalinowe	m	13.00
Kominy wentylacyjne	m	57.00
Dach		
Konstrukcja dachu (więźba)	m ³	9.00
Pokrycie dachu (dachówka)	m ²	216.00
Orynnowanie	m	53.00
Rury spustowe	m	16.00
Okna połaciowe	szt.	10.00

Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 124 289zł do 142 932zł