

# MARYSIA II

Opis robót	J.m.	Ilość
<b>Stan "zero"</b>		
Usunięcie ziemi (humusu)	m <sup>2</sup>	337.90
Wykopy liniowe	m <sup>3</sup>	143.27
Ławy i stopy fundamentowe	m <sup>3</sup>	12.99
Ściany fundamentowe	m <sup>3</sup>	28.98
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m <sup>2</sup>	153.99
<b>Parter</b>		
Ściany nośne zewnętrzne	m <sup>2</sup>	147.06
Ściany nośne wewnętrzne	m <sup>2</sup>	33.51
Ściany działowe	m <sup>2</sup>	40.59
<b>Stropy</b>		
Strop nad parterem	m <sup>2</sup>	132.28
<b>Poddasze</b>		
Ściany nośne zewnętrzne	m <sup>2</sup>	15.00
Ściany działowe	m <sup>2</sup>	68.52
<b>Kominy</b>		
Kominy spalinowe	m	15.68
Kominy wentylacyjne	m	50.24
<b>Dach</b>		
Konstrukcja dachu (więźba)	m <sup>3</sup>	14.25
Pokrycie dachu (dachówka)	m <sup>2</sup>	297.14
Orynnowanie	m	75.56
Rury spustowe	m	21.65
Okna połaciowe	szt.	4.00

**Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 163 790zł do 188 359zł**