

# SANDRA

Opis robót	J.m.	Ilość
<b>Stan "zero"</b>		
Usunięcie ziemi (humusu)	m <sup>2</sup>	472.00
Wykopy liniowe	m <sup>3</sup>	152.00
Ławy i stopy fundamentowe	m <sup>3</sup>	28.00
Ściany fundamentowe	m <sup>3</sup>	39.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m <sup>2</sup>	168.00
<b>Parter</b>		
Ściany nośne zewnętrzne	m <sup>2</sup>	126.00
Ściany nośne wewnętrzne	m <sup>2</sup>	71.00
Ściany działowe	m <sup>2</sup>	64.00
<b>Stropy</b>		
Strop nad parterem	m <sup>2</sup>	191.00
<b>Poddasze</b>		
Ściany nośne zewnętrzne	m <sup>2</sup>	4.00
Ściany działowe	m <sup>2</sup>	77.00
<b>Kominy</b>		
Kominy spalinowe	m	12.00
Kominy wentylacyjne	m	24.00
<b>Dach</b>		
Konstrukcja dachu (więźba)	m <sup>3</sup>	15.00
Pokrycie dachu (dachówka)	m <sup>2</sup>	335.00
Orynnowanie	m	70.00
Rury spustowe	m	17.00
Okna połaciowe	szt.	6.00

**Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 179 438zł do 206 354zł**