

AL

Opis robót	J.m.	Ilość
Stan "zero"		
Usunięcie ziemi (humusu)	m ²	273.00
Wykopy liniowe	m ³	167.00
Ławy i stopy fundamentowe	m ³	14.00
Ściany fundamentowe	m ³	26.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m ²	117.00
Parter		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	98.00
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	37.00
Ściany działowe	m ²	21.00
Stropy		
Strop nad parterem	m ²	257.00
Piętro		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	167.00
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	17.00
Ściany działowe	m ²	66.00
Kominy		
Kominy spalinowe	m	15.00
Kominy wentylacyjne	m	39.00
Dach		
Pokrycie dachu (dachówka)	m ²	125.00
Rury spustowe	m	12.00

Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 158 438zł do 182 203zł