

CIRI

Opis robót	J.m.	Ilość
Stan "zero"		
Usunięcie ziemi (humusu)	m ²	288.00
Wykopy liniowe	m ³	124.00
Ławy i stopy fundamentowe	m ³	9.02
Ściany fundamentowe	m ³	16.64
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m ²	84.11
Parter		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	92.86
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	32.06
Ściany działowe	m ²	42.70
Stropy		
Strop nad parterem	m ²	88.43
Poddasze		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	56.09
Ściany działowe	m ²	72.18
Kominy		
Kominy spalinowe	m	19.06
Kominy wentylacyjne	m	63.20
Dach		
Konstrukcja dachu (więźba)	m ³	8.92
Pokrycie dachu (dachówka)	m ²	224.15
Orynnowanie	m	29.54
Rury spustowe	m	18.84
Okna połaciowe	szt.	4.00

Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 116 323zł do 133 771zł