

OLIWIA I

Opis robót	J.m.	Ilość
Stan "zero"		
Usunięcie ziemi (humusu)	m ²	259.00
Wykopy liniowe	m ³	111.00
Ławy i stopy fundamentowe	m ³	12.00
Ściany fundamentowe	m ³	28.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m ²	128.00
Parter		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	118.00
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	30.00
Ściany działowe	m ²	62.00
Stropy		
Strop nad parterem	m ²	98.00
Poddasze		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	22.00
Ściany działowe	m ²	56.00
Kominy		
Kominy spalinowe	m	18.00
Kominy wentylacyjne	m	33.00
Dach		
Konstrukcja dachu (więźba)	m ³	9.00
Pokrycie dachu (dachówka)	m ²	237.00
Orynnowanie	m	43.00
Rury spustowe	m	12.00
Okna połaciowe	szt.	5.00

Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 113 420zł do 130 433zł