

MARUSIA

Opis robót	J.m.	Ilość
Stan "zero"		
Usunięcie ziemi (humusu)	m ²	270.09
Wykopy liniowe	m ³	134.61
Ławy i stopy fundamentowe	m ³	9.63
Ściany fundamentowe	m ³	21.09
Podkłady podposadzkowe na gruncie	m ²	114.55
Parter		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	118.68
Ściany nośne wewnętrzne	m ²	31.88
Ściany działowe	m ²	47.63
Stropy		
Strop nad parterem	m ²	114.05
Poddasze		
Ściany nośne zewnętrzne	m ²	40.05
Ściany działowe	m ²	62.99
Kominy		
Kominy spalinowe	m	7.30
Kominy wentylacyjne	m	36.50
Dach		
Konstrukcja dachu (więźba)	m ³	10.12
Pokrycie dachu (dachówka)	m ²	119.49
Orynnowanie	m	55.82
Rury spustowe	m	22.41
Okna połaciowe	szt.	7.00

Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 126 282zł do 145 224zł