

## WYCENA KOSZTÓW WYKONANIA BUDYNKU

### ROBOTY ZIEMNE

1. Przemieszczenie warstwy ziemi 0,8m spyczką na odkład	269,60 zł
2. Wykonanie wykopu pod fundamenty	2 072,00 zł
3. Piasek do zasypania fundamentów	5 236,00 zł
4. Transport	4 800,00 zł
5. Zagęszczanie mechaniczne piasku	1 654,00 zł

### FUNDAMENTY

6. Podkład z betonu B 7,5 pod ławy fundamentowe 9,65 m <sup>3</sup>	2 553,00 zł
7. Ławy fundamentowe z betonu B 20 zbrojone 19,24 m <sup>3</sup>	5 039,00 zł
8. Mur fundamentowy z bloczków betonowych 5,83 m <sup>3</sup>	2 004,00 zł
9. Podkład z betonu B 10 pod posadzkę parteru 22,5 m <sup>3</sup>	5 438,00 zł
10. Styropian SM 20 10 cm i folia izolacyjna	3 615,00 zł
11. Szlichta betonowa 7 cm zbrojona siatką	5 901,00 zł

### PARTER

12. Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne 271,53 m <sup>2</sup> x 76,72 = 20831,78	20 831,78 zł
13. Ocieplenie ścian zewnętrznych 10 cm styropian + tynk akrylowy 207,9 m <sup>2</sup>	18 624,29 zł
14. Ściany działowe 12 cm kratówka 53,12 m <sup>2</sup> x 54,31 zł = 2884,94	2 884,94 zł
15. Posadzki wewnętrzne i tarasy 270 m <sup>2</sup>	27 000,00 zł
16. Okna i przeszklenia 48,6 m <sup>2</sup>	14 018,20 zł
17. Drzwi wejściowe	4 000,00 zł
18. Drzwi garażowe	5 000,00 zł
19. Drzwi wewnętrzne	11 200,00 zł
20. Kominy z cegły pełnej	1 053,00 zł
21. Tynki wewnętrzne	6 638,00 zł
22. Gładź gipsowa	4 890,00 zł
23. Schody żelbetowe	1 389,00 zł
24. Ścianka zewnętrzna konstrukcja szkieletowa	1 468,00 zł
25. Strop gęstożebrowy TERIVA 1 nad parterem	17 006,00 zł

26. Podciągi i wieńce 1 765,20 zł

27. Wylewki betonowe - daszki 3 014,60 zł

### **P O D D A S Z E**

28. Ściany działowe poddasza  
50 m<sup>2</sup> x 54,31 = 2715,50 2 715,50 zł

29. Tynki wewnętrzne  
136 m<sup>2</sup> x 12,27 = 1668,72 1 668,72 zł

30. Gładź gipsowa  
136 m<sup>2</sup> x 9,04 = 1229,44 1 229,44 zł

31. Szlichta betonowa zbrojona  
73,5 m<sup>2</sup> x 33,77 = 2482,09 2 482,09 zł

32. Konstrukcja więźby dachowej 213 m<sup>2</sup> 10 317,70 zł

33. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną 213 m<sup>2</sup> 14 268,80 zł

34. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - dwukrotnie  
z ociepleniem 34 m<sup>2</sup> 2 431,70 zł

35. Obróbki dachu z blachy powlekanej 64 m<sup>2</sup> 3 410,00 zł

**R A Z E M 217 888,56 zł**