

SZACUNEK KOSZTÓW INWESTYCJI

BUDOWA DOMKU JEDNORODZINNEGO NA PODSTAWIE PROJEKTU TYPOWEGO - **Z124**

Planowane nakłady na wykonanie projektu:

I. Obliczenia ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość jednostek	Wskaźnik na jednostkę	Wartość całkowita
1.	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	m2 p.netto.	189,30	975,82 zł	184 722,71 zł
2.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	m2 p.netto.	189,30	479,22 zł	90 715,75 zł
3.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE	m2 p.netto.	189,30	217,42 zł	41 157,47 zł
RAZEM (netto)		m2 p.netto.	189,30	1 672,46 zł	316 595,94 zł

II. Obliczenia uszczegółowione

Lp.	Wyszczególnienie	Robocizna z narzutami	Materiał z narzutami	Sprzęt z narzutami	Wartość całkowita
1.	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	64 745,31 zł	113 900,03 zł	6 077,38 zł	184 722,71 zł
2.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	35 624,08 zł	51 354,19 zł	3 737,49 zł	90 715,75 zł
3.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE	13 688,92 zł	25 341,09 zł	2 127,46 zł	41 157,47 zł
RAZEM (netto)		114 058,31 zł	190 595,30 zł	11 942,33 zł	316 595,94 zł

III. Podatek

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka	Kwota podatku	Wartość brutto
1.	Podatek VAT dla kosztów całkowitych budowy	8%	25 327,68 zł	341 923,61 zł

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wyceną Kosztów Realizacji Inwestycji, sporządzona przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego

W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUDu właściwy dla III kwartału 2011 r.

Zestawienie kosztów z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych w układzie elementów scalonych sporządzone dla projektu **Z124**

Lokalizacja budowy:

Powierzchnia netto obiektu: **189,30 m²**

Kwota realizacji budowy: **341 923,61 zł brutto**

Lp.	Opis	Udział % w grupach	Udział kwotowy (brutto)	Udział % w całości
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	100,00%	297 473,54 zł	87,0%
STAN ZERO		17,13%	50 946,62 zł	14,9%
1.1	Roboty ziemne	1,61%	4 786,93 zł	1,4%
1.2	Fundamenty i ściany fundamentowe	8,28%	24 618,50 zł	7,2%
1.3	Izolacja fundamentów	4,94%	14 702,72 zł	4,3%
1.4	Podkłady	2,30%	6 838,47 zł	2,0%
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU		42,07%	125 144,04 zł	36,6%
Parter		28,14%	35 218,13 zł	10,3%
1.5	Ściany konstrukcyjne parteru	15,57%	19 489,65 zł	5,7%
1.6	Strop nad parterem	9,84%	12 309,25 zł	3,6%
1.7	Schody wewnętrzne	2,73%	3 419,24 zł	1,0%
Poddasze		71,86%	89 925,91 zł	26,3%
1.8	Ściany konstrukcyjne poddasza	7,65%	9 573,86 zł	2,8%
1.9	Kominy	13,93%	17 438,10 zł	5,1%
1.10	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2,19%	2 735,39 zł	0,8%
1.11	Dach - konstrukcja z pokryciem	48,09%	60 178,56 zł	17,6%
2	PRACE WYKOŃCZENIOWE - wewnątrz budynku	21,95%	65 307,41 zł	19,1%
Parter		25,65%	16 754,26 zł	4,9%
2.1	Ścianki działowe	5,24%	3 419,24 zł	1,0%
2.2	Posadzki	8,90%	5 812,70 zł	1,7%
2.3	Okładziny ścian i sufitów	11,52%	7 522,32 zł	2,2%
Poddasze		74,35%	48 553,15 zł	14,2%
2.4	Ścianki działowe	10,99%	7 180,40 zł	2,1%
2.5	Posadzki	4,71%	3 077,31 zł	0,9%
2.6	Okładziny ścian i sufitów	58,64%	38 295,44 zł	11,2%
PRACE WYKOŃCZENIOWE - zewnętrzne		18,62%	55 391,63 zł	16,2%
2.7	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	8,97%	26 670,04 zł	7,8%
2.8	Elewacja	8,62%	25 644,27 zł	7,5%
2.9	Tarasy na gruncie	1,03%	3 077,31 zł	0,9%
3	INSTALACJE WEWNĘTRZNE	100,00%	44 450,07 zł	13,0%
3.1	Instalacja centralnego ogrzewania	40,00%	17 780,03 zł	5,2%
3.2	Instalacja elektryczna	12,00%	5 334,01 zł	1,6%
3.3	Instalacja gazowa	6,00%	2 667,00 zł	0,8%
3.4	Instalacja teletechniczna	6,00%	2 667,00 zł	0,8%
3.5	Instalacja wodno-kanalizacyjna	36,00%	16 002,03 zł	4,7%

W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUDu właściwy dla III kwartału 2011 r.

Opracował: Sporządzono dnia:

Podpis(y) kredytobiorcy(ów):