

### Zestawienie materiałów dla projektu HORTENSJA

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.	kg
1	POKRYCIE DACHOWE	Dachówka	188,85			
2	WIĘZBA DACHOWA	Drewno		5,74		
3.	IZOLACJA DACHU	Wełna mineralna	117,15			
4.	ELEWACJA	Tynk zewnętrzny	160,02			
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	Tynk	551,24			
6.	POSADZKI PARTERU I PODDASZA		158,79			
7.	TARAS i SCHODY	Płytki ceramiczne	21,25			
8.	STROP NAD PARTEREM	Strop gęstożebrowy Teriva	76,87			
9.	OCIEPLENIE ŚCIAN	styropian	160,02			
10.	OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	Styropian ekstrudowany	40,82			
11.	KOMINY	Pustaki wentylacyjne – betonowe 2 kanałowe			23	
		Pustaki wentylacyjne – betonowe 3 kanałowe			43	
		Pustaki dymowe			54	
12.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	beton		57,03		
13.	ŚCIANY DZIAŁOWE	Błoczki z betonu komórkowego gr. 8cm	115,21			
14.	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE	Błoczki z betonu komórkowego gr.24cm	177,86			
15.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	Błoczki betonowe		20,93		
16.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	Beton		15,17		
17.	STAL ZBROJENIOWA	pręty				1113,44